国家电网公司集中规模招标采购

国家电网公司总部

配网普通技术参数主数据固化 ID 编制

（9985-500108108-00001）

招标文件

（技术规范专用部分）

1. 技术参数特性表

注：标“※”参数项为“关键参数”，标“△”参数项为“需报告支撑参数”

序号	参数名称	单位	项目需求值或表述	投标人保证值	备注
1.1	产品型号规格	无	YJV22	YJV22	响应
1.2	导体材料	无	铜	铜	响应
1.3	导体芯数×标称截面	芯数×mm2	3×400	3×400	响应
1.4	圆形导体紧压系数	无	大于等于 0.9	0.92	响应
1.5	导体外径	mm	(投标人提供)	23.8	待确认
1.6	导体屏蔽绕包半导电带层数和厚度	层×mm	(投标人提供)	1 层×0.20	待确认
1.7	挤包导体屏蔽平均厚度	mm	大于等于(投标人提供)	0.80	待确认
1.8	挤包导体屏蔽最薄点厚度	mm	大于等于(投标人提供)	0.65	待确认
1.9	绝缘材料	无	XLPE	XLPE	响应
1.10	绝缘平均厚度	mm	大于等于 4.5(10kV)	4.6	待确认
1.11	绝缘最薄点厚度	mm	大于等于 4.1(10kV)	4.3	待确认
1.12	※绝缘偏心度	%	小于等于 10	5	响应
1.13	绝缘屏蔽类型	无	可剥离	可剥离	响应
1.14	绝缘屏蔽老化前剥离力	N	4-45（10kV）	12	待确认
1.15	绝缘屏蔽老化后剥离力	N	4-45（10kV）	18	待确认
1.16	绝缘屏蔽平均厚度	mm	(投标人提供)	0.80	待确认
1.17	绝缘屏蔽最薄点厚度	mm	大于等于(投标人提供)	0.65	待确认
1.18	金属屏蔽铜丝平均直径	mm	大于等于(投标人提供)	不适用（采用铜带屏蔽）	待确认
1.19	金属屏蔽铜丝根数	根	(投标人提供)	不适用（采用铜带屏蔽）	待确认

1.20	※金属屏蔽铜丝相邻铜丝的平均间隙	mm	小于等于 4.0	不适用（采用铜带屏蔽，搭盖率 15%）	待确认
1.21	金属屏蔽铜带宽度	mm	(投标人提供)	35	待确认
1.22	金属屏蔽铜带厚度	mm	(投标人提供)	0.10	待确认
1.23	金属屏蔽铜带最小厚度	mm	0.09	0.09	响应
1.24	金属屏蔽铜带最小搭盖率	%	大于等于 5	15	响应
1.25	填充层材料	无	(投标人提供)	阻燃聚丙烯网状填充绳＋无纺布包带	待确认
1.26	隔离套材料	无	(投标人提供)	聚氯乙烯（阻燃）	待确认
1.27	隔离套最小厚度	mm	大于等于 80%标称厚度（有铠装）	1.60	待确认
1.28	内衬层厚度	mm	(投标人提供)	1.50	待确认
1.29	铠装层材料	无	镀锌钢带	镀锌钢带	响应
1.30	铠装层钢带层数（适用时）	层	(投标人提供)	2	待确认
1.31	铠装层钢带宽度（适用时）	mm	(投标人提供)	35	待确认
1.32	铠装层钢带厚度（适用时）	mm	0.8（对于 3×240mm2 截面及以上）	0.8	待确认
1.33	铠装层钢丝直径（适用时）	mm	(投标人提供)	不适用（钢带铠装）	待确认
1.34	铠装层钢丝根数（适用时）	根	(投标人提供)	不适用（钢带铠装）	待确认
1.35	铠装层外径	mm	(投标人提供)	84.6	待确认
1.36	外护套材料	无	PVC	PVC	响应
1.37	外护套颜色	无	(投标人提供)	黑色（可按买方要求着色）	待确认
1.38	外护套最薄点厚度	mm	大于等于 90%标称厚度	2.88	待确认
1.39	外护套特殊要求（如防白蚁等）	无	(投标人提供)	可按买方要求提供防白蚁、	待确认

				防鼠型（满足GB/T 2951.38	
1.40	电缆外径	mm	(投标人提供)	91.0	待确认
1.41	电缆不圆度	%	小于等于 10	5	响应
1.42	※20℃时导体最大直流电阻	Ω/km	小于等于0.0470（对应400mm2 铜截面）	0.0454	待确认
1.43	20℃时金属屏蔽最大直流电阻	Ω/km	小于等于(投标人提供)	1.24	待确认
1.44	导体半导电屏蔽层老化前后 90℃时电阻率	Ω·m	小于等于1000	100	响应
1.45	tanδ（U0，导体温度95℃~100℃）	无	小于等于0.0008	0.0004	响应
1.46	出厂工频电压试验电压(5min)	kV	30.5（10kV）	30.5	待确认
1.47	安装后交流电压试验电压（60min)	kV	17.5（10kV)	17.5	待确认
1.48	外护套的绝缘电阻	MΩ·km	(投标人提供)	≥300	待确认
1.49	绝缘老化前抗张强度	MPa	大于等于 12.5	13.5	响应
1.50	绝缘老化前断裂伸长率	%	大于等于 200	230	响应
1.51	绝缘收缩率	%	小于等于 4	3	响应
1.52	绝缘热延伸负荷下伸长率	%	小于等于 125	100	响应
1.53	绝缘热延伸冷却后永久伸长率	%	小于等于 10	5	响应
1.54	非金属外护套老化前抗张强度	MPa	大于等于 12.5（PVC)	13.0	待确认
1.55	非金属外护套老化前断裂伸长率	%	大于等于150(PVC)	180	待确认
1.56	非金属外护套老化后抗张强度	MPa	大于等于 12.5（PVC)	12.8	待确认
1.57	非金属外护套老化后断裂伸长率	%	大于等于150(PVC)	170	待确认

1.58	非金属外护套老化后抗张强度变化率	%	小于等于±25（PVC)	±15	待确认
1.59	非金属外护套老化后断裂伸长率变化率	%	小于等于±25（PVC)	±15	待确认
1.60	非金属外护套热失重，最大允许失重	mg/cm2	小于等于 1.5（PVC）	1.2	待确认
1.61	导体允许短路电流（250℃）(3s)	kA	(投标人提供)	57.2	待确认
1.62	金属屏蔽允许短路电流（PE 180℃，PVC 200℃）(3s)	kA	(投标人提供)	2.18	待确认
1.63	电缆阻燃等级	级	C 类阻燃	C 类（GB/T 19666 ZC）	待确认

2. 使用环境条件表

注：标“※”参数项为“关键参数”，标“△”参数项为“需报告支撑参数”

序号	参数名称	单位	项目需求值或表述	投标人保证值	备注
2.1	海拔高度	m	小于等于1000	1000	响应
2.2	最高气温	℃	40	40	响应
2.3	最低气温	℃	-20	-40	待确认
2.4	地面水平加速度	m/s2	0.2g	0.2g	响应
2.5	地面垂直加速度（同时作用持续三个正弦波，安全系数≥1.67，）	m/s2	0.1g	0.1g	响应
2.6	日照强度	W/cm2	0.11	0.11	响应

3. 组件材料配置表

无

序号	名称	单位	型式、规格（项目需求值）	数量（项目需求值）	投标人保证值	备注
1	交联聚乙烯绝缘电力电缆	无	满足通用要求	-	YJV22-8.7/15 3×400mm² 阻燃 C 类（ZC）	待确认
2	电缆导体	无	满足通用要求	-	铜，紧压圆形绞合，紧压系数 0.92，3×400mm²	待确认
3	交联聚乙烯绝缘料	无	满足通用要求	-	XLPE 绝缘料，牌号符合 GB/T 12706.2 及国网技术规范	待确认
4	半导电屏蔽料	无	满足通用要求	-	交联型半导电屏蔽料（导体屏蔽＋可剥离绝缘屏蔽）	待确认
5	铜带（丝）屏蔽	无	满足通用要求	-	铜带 0.10mm×35mm，重叠绕包，搭盖率 15%	待确认
6	钢带（丝）铠装	无	满足通用要求	-	镀锌钢带 0.8mm×35mm，双层间隙绕包	待确认
7	外护套（PVC）	无	满足通用要求	-	阻燃聚氯乙烯护套料，黑色	待确认
8	外护套	无	满足通用要求	-	不适用（本	待确认

	（PE）				产品外护套为 PVC）	

4. 备注