国家电网公司集中规模招标采购

国家电网公司总部

配网普通技术参数主数据固化 ID 编制

（9985-500108478-00001）

招标文件

（技术规范专用部分）

1. 技术参数特性表

注：标“※”参数项为“关键参数”，标“△”参数项为“需报告支撑参数”

序号	参数名称	单位	项目需求值或表述	投标人保证值	备注
1.1	产品型号规格	无	YJV22	待确认	待确认
1.2	导体材料	无	铜	待确认	待确认
1.3	导体芯数×标称截面	芯数×mm2	3×70	待确认	待确认
1.4	圆形导体紧压系数	无	大于等于 0.9	待确认	待确认
1.5	导体外径	mm	(投标人提供)	待确认	待确认
1.6	导体屏蔽绕包半导电带层数和厚度	层×mm	(投标人提供)	待确认	待确认
1.7	挤包导体屏蔽平均厚度	mm	大于等于(投标人提供)	待确认	待确认
1.8	挤包导体屏蔽最薄点厚度	mm	大于等于(投标人提供)	待确认	待确认
1.9	绝缘材料	无	XLPE	待确认	待确认
1.10	绝缘平均厚度	mm	大于等于 4.5(10kV)	待确认	待确认
1.11	绝缘最薄点厚度	mm	大于等于 4.1(10kV)	待确认	待确认
1.12	※绝缘偏心度	%	小于等于 10	待确认	待确认
1.13	绝缘屏蔽类型	无	可剥离	待确认	待确认
1.14	绝缘屏蔽老化前剥离力	N	4-45（10kV）	待确认	待确认
1.15	绝缘屏蔽老化后剥离力	N	4-45（10kV）	待确认	待确认
1.16	绝缘屏蔽平均厚度	mm	(投标人提供)	待确认	待确认
1.17	绝缘屏蔽最薄点厚度	mm	大于等于(投标人提供)	待确认	待确认
1.18	金属屏蔽铜丝平均直径	mm	大于等于(投标人提供)	待确认	待确认
1.19	金属屏蔽铜丝根数	根	(投标人提供)	待确认	待确认

1.20	※金属屏蔽铜丝相邻铜丝的平均间隙	mm	小于等于 4.0	待确认	待确认
1.21	金属屏蔽铜带宽度	mm	(投标人提供)	待确认	待确认
1.22	金属屏蔽铜带厚度	mm	(投标人提供)	待确认	待确认
1.23	金属屏蔽铜带最小厚度	mm	0.09	待确认	待确认
1.24	金属屏蔽铜带最小搭盖率	%	大于等于 5	待确认	待确认
1.25	填充层材料	无	(投标人提供)	待确认	待确认
1.26	隔离套材料	无	(投标人提供)	待确认	待确认
1.27	隔离套最小厚度	mm	大于等于 80%标称厚度（有铠装）	待确认	待确认
1.28	内衬层厚度	mm	(投标人提供)	待确认	待确认
1.29	铠装层材料	无	镀锌钢带	待确认	待确认
1.30	铠装层钢带层数（适用时）	层	(投标人提供)	待确认	待确认
1.31	铠装层钢带宽度（适用时）	mm	(投标人提供)	待确认	待确认
1.32	铠装层钢带厚度（适用时）	mm	0.5（对于 3×240mm2 截面以下）	待确认	待确认
1.33	铠装层钢丝直径（适用时）	mm	(投标人提供)	待确认	待确认
1.34	铠装层钢丝根数（适用时）	根	(投标人提供)	待确认	待确认
1.35	铠装层外径	mm	(投标人提供)	待确认	待确认
1.36	外护套材料	无	PVC	待确认	待确认
1.37	外护套颜色	无	(投标人提供)	待确认	待确认
1.38	外护套最薄点厚度	mm	大于等于 90%标称厚度	待确认	待确认
1.39	外护套特殊要求（如防白蚁等）	无	(投标人提供)	待确认	待确认
1.40	电缆外径	mm	(投标人提供)	待确认	待确认
1.41	电缆不圆度	%	小于等于 10	待确认	待确认
1.42	※20℃时导体最大直流电阻	Ω/km	小于等于 0.268（对应	待确认	待确认

			70mm2 铜截面）		
1.43	20℃时金属屏蔽最大直流电阻	Ω/km	小于等于(投标人提供)	待确认	待确认
1.44	导体半导电屏蔽层老化前后 90℃时电阻率	Ω·m	小于等于 1000	待确认	待确认
1.45	tanδ（U0，导体温度 95℃~100℃）	无	小于等于 0.0008	待确认	待确认
1.46	出厂工频电压试验电压(5min)	kV	30.5（10kV）	待确认	待确认
1.47	安装后交流电压试验电压（60min)	kV	17.5（10kV)	待确认	待确认
1.48	外护套的绝缘电阻	MΩ·km	(投标人提供)	待确认	待确认
1.49	绝缘老化前抗张强度	MPa	大于等于 12.5	待确认	待确认
1.50	绝缘老化前断裂伸长率	%	大于等于 200	待确认	待确认
1.51	绝缘收缩率	%	小于等于 4	待确认	待确认
1.52	绝缘热延伸负荷下伸长率	%	小于等于 125	待确认	待确认
1.53	绝缘热延伸冷却后永久伸长率	%	小于等于 10	待确认	待确认
1.54	非金属外护套老化前抗张强度	MPa	大于等于 12.5（PVC)	待确认	待确认
1.55	非金属外护套老化前断裂伸长率	%	大于等于 150(PVC)	待确认	待确认
1.56	非金属外护套老化后抗张强度	MPa	大于等于 12.5（PVC)	待确认	待确认
1.57	非金属外护套老化后断裂伸长率	%	大于等于 150(PVC)	待确认	待确认
1.58	非金属外护套老化后抗张强度变化率	%	小于等于±25（PVC)	待确认	待确认
1.59	非金属外护套老化后断裂伸长率变化率	%	小于等于±25（PVC)	待确认	待确认

1.60	非金属外护套热失重，最大允许失重	mg/cm2	小于等于 1.5（PVC）	待确认	待确认
1.61	导体允许短路电流（250℃）(3s)	kA	(投标人提供)	待确认	待确认
1.62	金属屏蔽允许短路电流（PE 180℃，PVC 200℃）(3s)	kA	(投标人提供)	待确认	待确认
1.63	电缆阻燃等级	级	C 类阻燃	待确认	待确认

2. 使用环境条件表

注：标“※”参数项为“关键参数”，标“△”参数项为“需报告支撑参数”

序号	参数名称	单位	项目需求值或表述	投标人保证值	备注
2.1	海拔高度	m	小于等于1000	待确认	待确认
2.2	最高气温	℃	40	待确认	待确认
2.3	最低气温	℃	-20	待确认	待确认
2.4	地面水平加速度	m/s2	0.2g	待确认	待确认
2.5	地面垂直加速度（同时作用持续三个正弦波，安全系数≥1.67，）	m/s2	0.1g	待确认	待确认
2.6	日照强度	W/cm2	0.11	待确认	待确认

3. 组件材料配置表

无

序号	名称	单位	型式、规格（项目需求值）	数量（项目需求值）	投标人保证值	备注
1	交联聚乙烯绝缘电力电缆	无	满足通用要求	-	待确认	待确认
2	电缆导体	无	满足通用要求	-	待确认	待确认
3	交联聚乙烯绝缘料	无	满足通用要求	-	待确认	待确认
4	半导电屏蔽料	无	满足通用要求	-	待确认	待确认
5	铜带（丝）屏蔽	无	满足通用要求	-	待确认	待确认
6	钢带（丝）铠装	无	满足通用要求	-	待确认	待确认
7	外护套（PVC）	无	满足通用要求	-	待确认	待确认
8	外护套（PE）	无	满足通用要求	-	待确认	待确认

4. 备注