郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期）标段施工

投 标 文 件

招标编号：26-GCZN-0150

投标人或联合体牵头人：河南优祺计算机科技有限公司

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____张朝文（签字或盖章）

2026年11月01日

目 录

一、投标函及投标函附录.....1
二、法定代表人身份证明.....4
三、授权委托书.....5
四、投标保证金.....6
五、已标价的工程量清单.....7
六、项目管理机构.....8
(一)项目管理机构组成表.....9
(二)项目经理简历表.....10
(三)项目经理主要工作经历.....11
(四)承诺书.....12
(五)主要项目管理人员简历表.....13
七、拟分包项目情况表.....14
八、资格审查资料.....16
(一)投标人基本情况表.....17
(二)近年财务状况表.....20
(三)近年完成的类似项目情况表.....21
(四)正在施工的和新承接的项目情况表.....23
(五)“国家企业信用信息公示系统”网站查询.....25
(六)资格审查其他材料.....31
九、其他资料.....32
十、施工组织格式.....36

一、 投标函及投标函附录

(一) 投标函

郑州天健智慧园区运营管理有限公司：

1.我方已仔细研究了郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期）标段施工招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥元）的投标总报价（其中，增值税税率按照国家有关规定执行），工期：_____日历天，按合同约定完成承包工程。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1） 投标函及投标函附录；

（2） 法定代表人身份证明或授权委托书；

（3） 联合体协议书（如有）；

（4） 投标保证金（如有）；

（5） 已标价工程量清单；

（6） 施工组织设计；

（7） 项目管理机构；

（8） 拟分包项目情况表；

（9） 资格审查资料；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4.如我方中标，我方承诺：

（1） 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2） 在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3） 按照招标文件要求提交履约保证金；

（4） 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6._____（其他补充说明）。

投标人：河南优祺计算机科技有限公司（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：_____

_____

（签字或盖章）

地　　址：博览中心网

址：_____

电　　话：17630567052传

　　真：_____

邮政编码：_____

项目联系人电话（手机号）：_____

邮　　箱：_____

2026年11月01日

（二）投标函附录

项目名称	郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期）		
投标人	河南优祺计算机科技有限公司		
投标范围	本项目招标工程量清单、招标图纸范围内包含的所有内容，具体包括但不限于：本项目工程施工招标文件、招标图纸、工程量清单范围内所有系统设备（材料）及附属设施（如箱变基础、接地等）、充电桩系统（含管理系统）及附属设施（如立柱基础、接地等）、地锁、标识、车棚（含基础）、智能化系统等设备（材料）采购、安装、调试、验收、质保、服务等，包括绿化带以及道路的破除及恢复、苗木的移植、管沟开挖、回填并恢复至原有状态、成品保护、充电桩二次挪移、垃圾外运等内容的施工，以及按照供电答复单由承包人负责协调供电公司投资建设的配电柜以及电缆设施、送电验收等		
投标总报价（元）	大写： 小写：		
		安全生产措施费（元）	大写： 小写：
		暂列金额（元）	大写： 小写：
		专业工程暂估价（元）	大写： 小写：
		增值税（元）	大写： 小写：
投标报价（投标总报价扣除安全生产措施费、暂列金额与专业工程暂估价、增值税）（元）	大写： 小写：		
措施项目费用合计（不含安全生产措施费）（元）	大写： 小写：		
投标工期			

项目名称	郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期）					
投标质量	合格					
投标有效期	自投标截止之日起90日历天					
缺陷责任期	24个月					
技术标准和要求						
项目经理	姓名		级别	机电工程专业二级及以上注册建造师	注册证号	
备注						

投标人：河南优祺计算机科技有限公司（盖单位章）法

定代表人或其委托代理人：_____

（签字或盖章）

2026年11月01日

二、 法定代表人身份证明

投标人名称：河南优祺计算机科技有限公司

姓名：张朝文性别：____年龄：_____职务：_____ 系河南优祺计算机科技有限公司的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件





投标人：河南优祺计算机科技有限公司（盖单位章）

2026年11月01日

三、 授权委托书

本人张朝文系河南优祺计算机科技有限公司的法定代表人，现委托张朝文为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人：河南优祺计算机科技有限公司

（盖单位章）

法定代表人：张朝文

（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：张朝文

（签字或盖章）

身份证号码：_____

2026年11月01日

四、 投标保证金

按投标须知前附表3.4.1项规定提交。若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件或扫描件。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户证明的复印件或扫描件。若采用银行保函，需提供银行保函。

对应 开户许可证；所需材料：开户许可证



中国建设银行网上银行电子回执

币别：人民币元　日期：20260721　凭证号：108528460258　账户明细编号-交易流水号：1689-410672832F5DFB7IYSZ

付款人	全 称	河南优棋计算机科技有限公司	收款人	全 称	北京诚公管理咨询有限公司
	账 号	41050167283200000358		账 号	11001042200056069452-0014
	开户行	中国建设银行股份有限公司郑州航海东路支行		开户行	建行北京广安门支行
大写金额	叁仟元整		小写金额	3,000.00	
用 途	中国电信许昌分公司2026年数智制造管理系统DICT项目保证金		钞汇标志	钞	
摘 要	电子转账				

对应 汇款凭证复印件或扫描件；所需材料：汇款凭证复印件或扫描件
对应 投标保证金缴纳凭证 / 电子保函凭证；所需材料：投标保证金缴纳凭证 / 电子保函凭证

五、 已标价的工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关规定填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

对应 已标价的工程量清单；所需材料：已标价的工程量清单

六、项目管理机构

(一)项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

对应 项目管理机构组成表；所需材料：项目管理机构组成表

(二)项目经理简历表

项目经理须附满足第二章第1.4.1项规定的相关证明材料，及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附满足第二章第1.4.1项规定的证明材料。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本工程任职	项目经理
建造师注册证书等级			级	建造师专业	
安全生产考核合格证书					
毕业学校	年毕业于		学校	专业	

对应 项目经理相关证明材料；所需材料：项目经理相关证明材料

(三)项目经理主要工作经历

主要工作经历			
时　间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话

(四)承诺书

郑州天健智慧园区运营管理有限公司：

我方在此声明，我方拟派往郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期）标段（以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：河南优祺计算机科技有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2026年11月01日

(五)主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指第二章投标须知前附表10.13.1项规定的岗位人员及投标人拟派的其他岗位人员。应附注册资格证书（如有）、身份证、职称证（如有）、学历证（如有）、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书（如有）。

岗位名称	
姓　　名	年　　龄
性　　别	毕业学校
学历和专业	毕业时间
拥有的执业资格	专业职称
执业资格证书编号	工作年限
主要工作业绩及担任的主要工作	

对应 主要项目管理人员注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件；所需材料：主要项目管理人员注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件

七、拟分包项目情况表

序号	拟分包项目名称、范围及理由	拟选分包人					备注
		拟选分包人名称		注册地点	企业资质	有关业绩	
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
	备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。						

对应 拟分包项目情况表；所需材料：拟分包项目情况表

八、资格审查资料

对应 电力工程总承包或输变电专业承包资质；所需材料：电力工程总承包或输变电专业承包资质

对应 承装（修、试）电力设施许可证（承装三级、承修三级、承试三级及以上）；所需材料：承装（修、试）电力设施许可证（承装三级、承修三级、承试三级及以上）

对应 资格要求项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书、项目负责人安全生产考核合格证（B证），并提供劳动合同及社保缴纳证明、无在施项目承诺。；所需材料：资格要求项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书、项目负责人安全生产考核合格证（B证），并提供劳动合同及社保缴纳证明、无在施项目承诺。

对应 信誉查询结果截图；所需材料：信誉查询结果截图

对应 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态等书面承诺；所需材料：企业未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态等书面承诺

对应 各类承诺书；所需材料：各类承诺书

对应 未被列入环保失信黑名单书面承诺；所需材料：未被列入环保失信黑名单书面承诺

对应 遵守保障农民工工资支付条例及未被列入拖欠农民工工资黑名单承诺（格式自拟）；所需材料：遵守保障农民工工资支付条例及未被列入拖欠农民工工资黑名单承诺（格式自拟）

对应 全国和河南省建筑市场监管公共服务平台资质异常查询截图；所需材料：全国和河南省建筑市场监管公共服务平台资质异常查询截图

对应 委托代理人（如有）、拟派项目经理的劳动合同及社会保险（或养老保险）缴纳证明；所需材料：委托代理人（如有）、拟派项目经理的劳动合同及社会保险（或养老保险）缴纳证明

对应 拟派项目经理建造师电子注册证书、安全生产考核合格证(B证)及全国建筑市场监管公共服务平台注册人员查询信息截图；所需材料：拟派项目经理建造师电子注册证书、安全生产考核合格证(B证)及全国建筑市场监管公共服务平台注册人员查询信息截图

对应 本次招标要求的具体资质证书清单；所需材料：本次招标要求的具体资质证书清单

(一)投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="8">河南优祺计算机科技有限公司</td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="4">博览中心</td><td>邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="3"></td><td>电话</td><td colspan="2">17630567052</td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="3"></td><td>网址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td>张朝文</td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td colspan="2">17630567052</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td>张朝文</td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td colspan="2">17630567052</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="6">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td></td><td></td><td rowspan="6">其中</td><td>项目经理</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td></td><td></td><td>高级职称人员</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td></td><td></td><td>中级职称人员</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td></td><td></td><td>初级职称人员</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>账号</td><td></td><td></td><td>技　工</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

注：本表后应附营业执照、投标人资质证书副本和安全生产许可等材料的复印件或扫描件。



统一社会信用代码
91410103MA3XF5E664

营业执照

(副 本) (1-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河南优棋计算机科技有限公司
类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人　魏似草
经营范围　计算机软件开发，销售，售后服务，技术咨询，技术转让；计算机硬件及辅助设备的销售；通讯设备，办公用品销售。

注册资本　捌佰万圆整
成立日期　2016年11月15日
住　　所　河南省郑州市管城回族区郑汴路76号绿都广场1单元23层2308号

登记机关　郑州市管城回族区市场监督管理局

2025 年 01 月 14 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

对应 投标人资质证书；所需材料：投标人资质证书
对应 安全生产许可证；所需材料：安全生产许可证
对应 投标人基本情况表；所需材料：投标人基本情况表

(二)近年财务状况表

注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）和财务情况说明书或附注的复印件或扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表和纳税社保证明材料。

对应 近三年财务审计报告 / 完税证明 / 社保缴纳证明；所需材料：近三年财务审计报告 / 完税证明 / 社保缴纳证明

对应 近年财务状况表；所需材料：近年财务状况表

对应 纳税社保证明材料；所需材料：纳税社保证明材料

(三)近年完成的类似项目情况表

项目名称	郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期）
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	注：本表后附满足第二章第1.4.1项规定的相关证明材料，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 招标要求：同类「充电站/桩或供配电相关」，单份≥400万元，提交已签订合同，生成时先占位，可手工补。

对应 强制节能产品相关证明材料（如有）；所需材料：强制节能产品相关证明材料（如有）
对应 近年完成的类似项目情况表；所需材料：近年完成的类似项目情况表

(四)正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期）
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件或扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。	

对应 正在施工的和新承接的项目中标通知书或合同协议书复印件或扫描件；所需材料：正在施工的和新承接的项目中标通知书或合同协议书复印件或扫描件

(五)“国家企业信用信息公示系统”网站查询

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目同一标段的投标（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息）



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

法人和非法人组织公共信用信息报告

版本号V2.0

报告生成日期	2026年09月16日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心



信用中国

公共信用信息概览

河南优模计算机科技有限公司


信用中国

报告说明


信用中国

正文

河南优讯计算机科技有限公司


信用中国


信用中国


信用中国


信用中国





(六)资格审查其他材料

九、 其他资料

对应 中小企业声明函（如有）；所需材料：中小企业声明函（如有）
对应 残疾人福利性单位声明函（如有）；所需材料：残疾人福利性单位声明函（如有）

（一） 中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46
号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____
万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为_____
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东
为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

③在政府采购活动中，供应商提供的工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业的，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

（提醒：如果投标人不是中小企业，则不需要提供《中小企业声明函》。）

（二）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的项目招标投标活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.

中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（三） 其他有必要提供的材料

十、施工组织设计

一、项目理解

本项目为新能源充(换)电站基础设施群一期工程，施工内容涵盖箱变基础、充电桩及管理系统、地锁、标识、车棚、智能化系统采购安装调试，以及绿化带道路破除恢复、苗木移植、管沟开挖回填、成品保护、充电桩二次挪移、垃圾外运和供电协调送电验收。工程专业交叉多、点位分散、协调供电公司环节关键，工期90日、质量合格。我方将按合同约定在合同签订后14天内且不迟于开工日期前7天提交详细施工组织设计，经监理人报送发包人确认后实施。

二、施工部署

1. 部署原则：分区流水、先地下后地上、先基础后设备、先安装后恢复。按站点划分施工区段，每区配置施工班组，箱变基础与管沟同步先行，充电桩安装、车棚及智能化穿插，绿化道路恢复收尾。

2. 组织机构：设项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等岗位，人员名单及资格【待补充】。

3. 施工顺序：图纸会审与设计交底→测量放线→管沟开挖及箱变基础→接地→电缆敷设→充电桩立柱基础及安装→车棚基础及安装→地锁标识→智能化系统→调试→供电协调送电验收→绿化道路恢复→成品保护与移交。

4. 供电协调：按供电答复单由承包人负责协调供电公司投资建设的配电柜及电缆设施，提前对接供电公司，明确送电验收节点。

三、主要施工方案及技术措施

1. 箱变基础及接地：按图纸放线开挖，基底处理、垫层浇筑、钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑养护，接地装置按设计敷设并测试接地电阻。

2. 管沟开挖回填：探明地下管线，机械配合人工开挖，沟槽支护与排水，管道敷设后分层回填夯实，恢复至原有状态。

3. 充电桩系统：立柱基础定位浇筑，设备进场检验，充电桩安装接线，管理系统组态调试，单机与联调测试。

4. 车棚及基础：基础施工、钢结构安装、防腐与防雷接地。

5. 地锁、标识：按点位安装固定，标识清晰。

6. 智能化系统：设备安装、线缆敷设、系统集成与调试。

7. 绿化带及道路破除恢复、苗木移植：破除前拍照留存，苗木移植按季节要求带土球移植并养护，道路按原结构分层恢复。

8. 充电桩二次挪移：按招标人指令制定挪移方案，保护设备与基础，挪移后复测调试。

9. 成品保护与垃圾外运：设备覆盖保护，垃圾及时清运至指定地点。

四、质量保证

质量目标合格。建立质量保证体系，执行材料设备进场检验、工序三检制、隐蔽工程验收、调试与送电验收记录；对分包及供应商实施质量考核；质量检查办法包括日常巡检、周质量检查、专项验收，问题闭环整改。

五、安全生产

落实安全生产责任制，编制安全技术措施与专项方案，开展安全教育与交底，临电、机械、高处作业、沟槽作业按规范防护，定期安全检查并整改闭环。

六、进度计划

按90日工期倒排：施工准备及图纸会审、管沟与基础、设备安装、调试与送电验收、绿化道路恢复及收尾。设关键节点，周计划对比纠偏，供电协调节点提前预警。

七、应急预案

针对触电、沟槽坍塌、机械伤害、火灾、恶劣天气、供电协调延误等制定应急预案，明确应急组织、物资、响应流程与演练要求。

八、文明施工与环保

现场围挡、材料码放、扬尘噪声控制、垃圾外运、苗木保护、道路恢复整洁，落实文明施工检查。

九、资源配备

配置项目管理人员、施工班组、主要施工机械及检测仪器、材料供应计划；人员名单、设备数量及业绩【待补充】。

十、检查办法

施工组织设计报审前内部审查实质性响应；实施中按周检查部署落实、质量安全进度，记录并闭环；送电验收前组织专项检查。

一、项目理解

本项目为郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期），招标范围涵盖工程量清单及图纸内全部内容，包括箱变基础及接地、充电桩系统（含管理系统）及附属设施、地锁、标识、车棚（含基础）、智能化系统等设备材料采购、安装、调试、验收、质保、服务，以及绿化带与道路破除恢复、苗木移植、管沟开挖回填恢复、成品保护、充电桩二次挪移、垃圾外运，并负责协调供电公司投资建设的配电柜及电缆设施、送电验收。工期90日，质量目标合格。我方已充分理解项目接口多、协调量大、工期紧的特点，将围绕施工部署、主要施工方案、质量、安全、进度、应急、文明环保、资源配备等主题系统策划，确保实质性响应招标文件要求。

二、技术路线

以“分区流水、专业协同、一次成优”为总体技术路线：按充电站群点位划分施工区段，箱变基础与管沟先行，充电桩与车棚、智能化穿插，绿化道路恢复收尾；供电协调同步推进，确保送电验收不滞后。

三、实施步骤

1. 投标文件施工组织格式严格按招标文件及第三章评标办法要求编排，包含目录、正文、附表及证明材料，对工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围逐项作出满足性响应，不出现不利于招标人的偏差。

2. 中标后按合同约定在合同签订后14天内且不迟于开工通知载明开工日期前7天向监理人提交详细施工组织设计，报发包人确认；对发包人和监理人提出的合理意见自费修改完善。

3. 按发包人提供图纸及图纸会审、设计交底要求组织施工，图纸著作权及保密义务按合同条款执行，不擅自复制、使用或泄露。

4. 知识产权与保密：未经招标人书面同意，不擅自复印招标文件组成部分或用于非本项目目的；不泄露图纸、文件及需保密资料。

对应 三、实施步骤；所需材料：三、实施步骤

四、功能参数响应

施工组织格式对招标文件实质性要求和条件逐条响应，工期90日、质量合格、投标有效期及技术标准均无不利偏差；关键技术参数、合同价款支付方式、关键履约期限、违约责任按第四章合同条款及格式响应。

对应 四、功能参数响应；所需材料：四、功能参数响应

五、质量、进度、安全保障

质量目标合格，建立质量保证体系并执行三检制；进度按90日倒排，设关键节点；安全落实安全生产责任制与应急预案；文明施工与环保措施同步部署。

六、检查办法

施工组织设计报审前由项目技术负责人组织内部审查，对照招标文件实质性要求逐项核对；报审后按监理人确认意见闭环修改，留存报审、确认及修改记录。

七、待补充

项目组织机构人员名单及资格、类似业绩数量、主要施工设备数量等事实信息【待补充】。

1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）主要施工方案与技术措施；

一、项目理解与施工部署

本项目为郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期），招标范围涵盖工程量清单及图纸范围内的全部内容，包括箱变基础及接地、充电桩系统（含管理系统）及立柱基础、地锁、标识、车棚（含基础）、智能化系统等设备材料的采购、安装、调试、验收、质保与服务，以及绿化带和道路破除恢复、苗木移植、管沟开挖回填恢复、成品保护、充电桩二次挪移、垃圾外运，并负责协调供电公司投资建设的配电柜及电缆设施、送电验收。我

方将按施工部署分区组织流水作业，先地下后地上、先基础后设备、先单机后联调，确保90日工期内完成全部施工内容并达到合格质量目标。

二、主要施工方案

1. 箱变基础及接地施工：按图纸放线开挖，基底夯实并验槽；钢筋绑扎、模板安装经隐蔽验收后浇筑混凝土，预埋件位置偏差控制在规范允许范围内；接地装置按设计敷设，接地电阻实测值须满足设计及规范要求，检测记录归档。

2. 充电桩立柱基础及设备安装：基础定位放线复测，预埋地脚螺栓采用定位架固定；混凝土强度达到设计要求后安装立柱及充电桩，垂直度、标高逐台复核；充电桩系统（含管理系统）按厂家技术文件安装接线，绝缘电阻、接地连续性逐台测试。

3. 管沟开挖、回填及恢复：探明既有管线后机械配合人工开挖，沟槽边坡按土质放坡或支护；电缆保护管敷设平顺、接口密封；回填分层夯实并检测压实度，道路及绿化带按原状恢复，苗木移植提前制定移植方案并做好养护。

4. 车棚（含基础）、地锁、标识及智能化系统安装：基础施工与主体结构安装按图纸及规范执行，钢结构焊缝及防腐涂层检查合格后安装；地锁、标识定位安装牢固、朝向一致；智能化系统设备安装后完成单机调试与系统联调。

5. 充电桩二次挪移与成品保护：按招标人指令制定挪移专项措施，挪移前断电挂牌、拆除接线并做好标记，挪移后复装调试；对已完工程采取覆盖、围挡、警示等成品保护措施，并设专人巡查。

6. 供电协调及送电验收：按供电答复单要求主动对接供电公司，跟踪配电柜及电缆设施建设进度，配合完成送电前检查与验收，形成协调记录和验收资料。

三、技术措施与检查办法

施工前完成图纸会审和设计交底，编制专项施工方案并交底到班组；关键工序设置质量控制点，执行班组自检、项目部复检、监理验收三级检查；隐蔽工程验收合格后方可覆盖，并留存影像资料；设备材料进场执行报验制度，合格证、检测报告齐全方可使用；调试阶段编制调试方案，逐项记录测试数据。对施工中发现的与图纸不符或现场条件变化，及时书面报监理和发包人确认后实施。

四、质量、进度、安全保障要点

质量上执行样板引路和工序交接检查；进度上按总控计划分解周计划，动态调配资源；安全上落实临时用电、沟槽开挖、吊装作业等专项安全技术措施，确保工程按期保质安全完成。

（注：本项目具体工程量、设备数量及施工区域划分等事实以招标图纸和工程量清单为准，涉及需核实的具体数量【待补充】。）

（2） 质量管理体系与措施；

一、质量管理体系

本项目质量目标为合格。我方建立以项目经理为第一责任人的质量管理体系，设专职质量员，班组设兼职质检员，形成项目部、施工队、班组三级质量管理网络。依据招标文件技术标准和

要求、施工图纸、现行国家及行业验收规范编制质量计划，明确各分部分项工程质量控制点及责任人。

二、质量保证措施

1. 材料设备质量控制：设备材料采购前进行供方评价，进场时查验合格证、质保书、检测报告并报监理验收，需复检的材料按规定见证取样送检，不合格品清退出场并记录。

2. 工序质量控制：执行工序交接检查制度，上道工序不合格不得进入下道工序；对箱变基础、充电桩基础、接地装置、管沟回填、车棚钢结构、电缆敷设等关键工序设置质量控制点，实行旁站或巡检；隐蔽工程经监理验收签认后方可隐蔽。

3. 调试与验收控制：充电桩系统（含管理系统）、智能化系统安装完成后按调试方案进行单机调试和系统联调，测试数据记录完整；分项、分部工程按规范组织验收，竣工资料与工程进度同步收集整理。

4. 质量通病防治：针对基础混凝土裂缝、接地电阻超标、回填沉降、道路恢复不平整等常见问题制定预防措施，明确工艺要求和检查频次。

三、质量检查与考核办法

项目部每周组织质量检查，每月进行质量总结分析；对检查发现的问题签发整改通知，限期闭环复查；将质量指标纳入班组考核，实行质量奖惩。发生质量问题时按不合格品控制程序处置，分析原因并制定纠正预防措施。

四、质量目标保障承诺

我方承诺工程质量达到合格标准，严格按照招标文件质量要求和合同约定履行质保义务。涉及具体检测频次、人员配置数量等需核实的事实【待补充】。

（3） 安全管理体系与措施；

一、项目理解

本项目为郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期），施工内容涵盖箱变基础及接地、充电桩系统（含管理系统）及立柱基础接地、地锁、标识、车棚（含基础）、智能化系统等设备材料采购安装调试，以及绿化带与道路破除恢复、苗木移植、管沟开挖回填恢复、成品保护、充电桩二次挪移、垃圾外运，并需协调供电公司投资建设的配电柜及电缆设施、送电验收。作业面分散、临近既有道路与绿化、涉及临时用电与带电接入，安全风险集中于沟槽开挖、起重吊装、临时用电、高处作业（车棚、标识安装）及送电验收环节。我方将安全管理定位为与工期、质量同等级的控制要素，实行“方案先行、交底到位、过程巡查、闭环整改”。

二、安全管理体系

1. 组织体系：项目经理为安全生产第一责任人，设专职安全员【待补充】名，各作业班组设兼职安全员，形成项目经理—专职安全员—班组长—作业人员四级责任链，逐级签订安全生产责任书。

2. 制度体系：建立安全生产责任制、安全教育培训、安全技术交底、危险作业审批、隐患排

查治理、机械设备与临时用电管理、事故报告与应急管理等制度，并纳入项目月度考核。

3. 人员资格：电工、焊工、起重司索、登高架设等特种作业人员持证上岗，进场前核验证件并留存复印件；全员入场三级安全教育，考核合格后上岗。

三、技术措施

1. 沟槽与基坑作业：管沟、箱变基础、立柱基础开挖按土质放坡或支护，深度超过规定值时编制专项方案并履行审批；槽边设防护栏杆、警示标志与夜间警示灯，堆土距槽边不小于安全距离，上下沟槽设专用爬梯。

2. 临时用电：执行TN-S三级配电两级保护，配电箱“一机一闸一漏一箱”，电缆架空或穿管埋地敷设，定期检测接地电阻与漏电保护动作值；接电、拆电由持证电工实施并挂牌管理。

3. 起重吊装：箱变、车棚构件吊装编制吊装作业方案，核验吊车支腿地基承载力，设警戒区并专人指挥，严禁超载与斜吊。

4. 高处与交叉作业：车棚、标识、充电桩高位安装使用合格登高设施，正确佩戴安全带；多工种交叉作业时明确上下作业隔离与联络信号。

5. 送电与调试：与供电公司协调的配电柜、电缆设施送电验收严格执行工作票与停送电确认制度，验电、放电、挂接地线后作业，调试区域设隔离围挡与专人监护。

6. 道路与绿化作业区：破除与恢复作业分段封闭施工，设置围挡、导向标志与行人绕行通道，苗木移植与机械作业保持安全距离。

四、实施步骤

1. 开工前：编制安全文明施工方案与危险源清单，完成安全技术交底与教育培训，配置安全防护用品与消防器材，办理临时用电、占道等审批手续。

2. 施工中：每日班前安全喊话，专职安全员日巡查、项目部周检查、公司月度检查；对沟槽开挖、吊装、送电等关键工序实施旁站监护并留存记录。

3. 收尾阶段：拆除临时设施前编制拆除安全措施，恢复道路与绿化期间维持交通与行人安全防护，直至验收移交。

五、检查办法与考核

采用“巡查记录+隐患整改通知单+复查销项”闭环管理；一般隐患限期整改，重大隐患立即停工整改并复查合格后复工；检查结果与班组结算、考核挂钩。发生事故按预案上报并配合调查。

六、质量、进度与安全协同

安全措施与施工部署、进度计划同步编排，关键工序安全条件未确认不得进入下道工序；因安全整改影响工期的，及时调整作业面与资源配置，确保90日工期与合格质量目标不受损害。

（4） 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施；

（5） 工期保证措施；

一、项目理解

本项目工期为90日，质量目标合格，施工内容包含设备材料采购、基础及附属设施施工、安装调试、绿化带与道路破除恢复、苗木移植、管沟开挖回填、成品保护、充电桩二次挪移、垃圾外运，以及协调供电公司投资建设的配电柜与电缆设施、送电验收。工期风险主要来自设备材料供货周期、供电协调与送电验收节点、多作业面交叉及破除恢复的工序衔接。我方以“总控计划+阶段计划+周计划”三级计划体系保证工期，关键线路重点管控。

二、工期目标与计划编制

1. 总工期90日，自开工通知载明开工

日期起算，按施工部署划分为施工准备、基础与管沟施工、设备安装与系统调试、破除恢复与收尾验收四个阶段，各阶段起止时间与里程碑在总进度计划中明确【待补充：各阶段具体天数与里程碑

日期】。

2. 采用横道图与网络计划结合方式编制总进度计划，识别关键线路；施工组织设计在合同签订后14天内且不迟于开工日期前7天提交监理人，按监理人与发包人意见自费修改完善。

3. 依据总计划分解月计划、周计划，周计划明确作业面、工序、资源与责任人，每周对比实际完成与计划偏差。

对应 工期；所需材料：工期

三、保证措施

1. 组织保证：项目经理统一调度，设生产协调岗位，每日碰头会、每周生产例会，及时解决交叉作业与界面矛盾。

2. 资源保证：按计划提前组织设备材料采购与进场检验，主要设备材料供货周期提前锁定【待补充：主要设备材料名称及供货周期】；劳动力与机械设备按峰值需求配置并留有调剂余量，具体数量【待补充】。

3. 技术保证：基础、管沟、安装、调试工序采用流水作业，缩短单工序占用时间；调试与送电验收提前与供电公司对接，资料与报验同步准备，减少等待时间。

4. 外部协调保证：设专人负责供电公司、道路及绿化管理等单位协调，提前办理占道、掘路、送电等手续，形成协调事项清单与时限台账。

5. 成品保护与二次挪移：对已完工程采取围护、覆盖等保护措施，充电桩二次挪移按计划时点组织，避免返工占用工期。

四、进度监控与纠偏

1. 建立日跟踪、周分析、月考核机制，统计实际完成量并与计划对比，偏差超过设定阈值时启动纠偏。

2. 纠偏手段包括增加作业班组、延长有效作业时间、调整工序穿插顺序、加大机械投入等，纠偏方案报监理人确认后实施。

3. 因发包人、供电协调或不可抗力导致工期受影响时，按合同约定及时办理工期顺延手续并留存证据。

五、质量、安全与进度协同

坚持工序验收合格后进入下道工序，不以抢工降低质量与安全标准；安全整改与质量返工占用时间纳入计划动态调整，确保90日工期与合格质量目标同步实现。

六、检查办法

周计划完成率、里程碑节点达成率纳入考核；每周向监理人报送进度报表，每月报送月度进度分析；工期滞后时提交专项纠偏报告并跟踪落实。

（6） 拟投入资源配备计划措施；

一、项目理解

本项目为郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期），招标范围涵盖箱变基础及接地、充电桩系统（含管理系统）及立柱基础接地、地锁、标识、车棚（含基础）、智能化系统等设备材料的采购、安装、调试、验收、质保与服务，并包括绿化带及道路破除恢复、苗木移植、管沟开挖回填恢复、成品保护、充电桩二次挪移、垃圾外运，以及按供电答复单协调供电公司投资建设的配电柜与电缆设施、送电验收等内容。工期90日，质量目标合格。资源配备须围绕上述多专业交叉、多点位分散施工的特点，确保人力、机械、材料、检测与临时设施按施工部署节点到位，避免因资源缺位影响工期与质量。

二、资源配置总体原则

1. 按施工部署分区、分段配置，做到“桩基与土建先行、设备安装跟进、调试验收收口”，各专业资源按节点错峰投入。

2. 关键资源双备份：关键工种、关键设备、检测仪器设置备用或可调配资源，防止单点失效。

3. 资源动态调整：以周计划为单元核对资源投入与进度偏差，偏差超过计划时按审批程序增补。

4. 所有进场设备材料执行报验制度，未经报验合格不得投入使用。

三、人力资源配备

1. 管理人员：设项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、测量员等岗位，具体人员姓名、资格证书编号及类似业绩【待补充】。

2. 作业班组：按专业划分为土建班组（基础、管沟、道路恢复）、电气安装班组（箱变、电缆、接地）、充电桩安装班组、钢结构车棚班组、智能化系统班组、绿化移植班组、调试检测班组及成品保护与保洁班组。各班组人数、进退场时间【待补充】。

3. 特种作业人员：电工、焊工、起重作业人员等持证上岗，证件报监理审查，人员清单及证件编号【待补充】。

4. 人员进场前完成三级安全教育与技术交底，考核合格后上岗；班前进行当日作业交底并记

录。

四、施工机械与检测设备配备

1. 主要施工机械：挖掘机、装载机、自卸运输车、压路机、切割机、混凝土振捣设备、汽车吊、高空作业车、电缆敷设机具、压接与焊接设备、发电机等，规格型号与数量【待补充】。

2. 检测与调试设备：接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、万用表、钳形电流表、相位仪、充电桩测试仪、电缆故障测试仪、水准仪、全站仪等，数量与检定有效期【待补充】。

3. 机械管理：进场验收合格并挂牌，建立设备台账，执行日常点检与定期维保，特种设备提供检验合格证明。

五、材料与设备供应

1. 主要材料设备包括箱变及基础材料、电缆与接地材料、充电桩及管理系统、地锁、标识、车棚钢结构及膜材、智能化系统设备、管沟回填材料、道路恢复材料、绿化苗木等，品牌、规格、数量及供货周期【待补充】。

2. 采购与报验：编制材料需用计划与进场计划，实行“计划—采购—进场验收—报验—使用”闭环；主要材料提供合格证、质保书、检测报告，按规定见证取样送检，检测项目与频次【待补充】。

3. 仓储与保管：设置材料堆场与库房，设备材料分类码放、防雨防潮防盗，充电桩等精密设备入库保管并登记台账。

六、临时设施与水电资源

1. 临时设施：项目部办公与生活区、材料堆场、加工棚、临时围挡等按施工总平面图布置，具体面积与位置【待补充】。

2. 临时用电：按三级配电两级保护配置配电箱，编制临时用电方案并验收后使用。

3. 临时用水：接驳点、用水量及排水措施【待补充】。

七、资源投入保障措施

1. 组织保障：项目经理统一调配资源，建立资源需求周报与协调会制度。

2. 合同保障：与主要材料设备供应商签订供货协议并约定违约责任与应急供货条款。

3. 资金保障：专款专用，确保材料款与人工费按合同支付。

4. 应急保障：建立备用供应商名录与可调配机械人员清单，出现短缺时按应急预案启动。

八、检查与考核办法

1. 每日由施工员核对班组到岗人数与机械运行状态，填写资源投入日志。

2. 每周由项目经理组织资源与进度匹配检查，形成检查记录，偏差项限期整改。

3. 每月对材料进场验收、设备检定、人员持证情况进行专项检查，检查结果纳入班组考核。

4. 资源投入记录、报验资料、检查记录同步归档，作为验收与结算依据。

（7） 施工进度表与网络计划图；

（8） 施工总平面图布置；

对应 八、检查与考核办法；所需材料：八、检查与考核办法

一、项目理解

本项目施工点位分散于郑州高新技术产业开发区，涉及充电桩、箱变基础、车棚、管沟、道路与绿化恢复等多专业作业，施工总平面布置须兼顾多点位流动性施工与集中加工、仓储的需要，做到分区明确、物流顺畅、安全环保、减少对周边交通与绿化的影响。

二、布置原则

1. 依据招标图纸与现场踏勘确定各施工区域边界，布置不侵占既有道路通行与消防通道。

2. 办公生活区与作业区分开，材料堆场靠近运输通道与作业面，减少二次搬运。

3. 临时设施布置满足安全、消防、环保要求，围挡封闭、标识清晰。

4. 随施工阶段动态调整，分阶段绘制总平面布置图并报监理审批。

三、布置内容

1. 围挡与出入口：施工区域设置连续围挡，主要出入口设置大门、门卫及车辆冲洗设施，围挡形式与高度【待补充】。

2. 办公与生活区：项目部办公室、会议室、工人休息室、卫生间等，位置与面积【待补充】。

3. 材料堆场与加工区：设置充电桩设备堆放区、电缆及管材堆放区、钢筋与模板加工区、车棚钢构拼装区，各区硬化处理并设排水。

4. 临时道路：利用既有道路并设临时通道，明确运输路线与限速标志。

5. 临时水电：配电箱、水源接驳点按平面图定位，线路架空或埋地敷设并设警示。

6. 消防与安全设施：配置灭火器、消防砂箱，设置安全警示牌、应急疏散指示。

7. 环保设施：设置垃圾集中堆放点、沉淀池、洒水降尘设施，苗木移植临时假植区。

四、实施步骤

1. 进场后完成现场踏勘与测量，核对图纸与现场差异，形成布置初步方案。

2. 编制施工总平面布置图，报监理与发包人审批。

3. 按图实施围挡、临时道路、水电接驳与堆场硬化，验收合格后投入使用。

4. 施工过程中按阶段调整布置，调整前履行审批并更新标识。

五、检查与管理办法

1. 每日巡查平面布置执行情况，重点检查围挡完好、材料码放、通道畅通、消防器材有效。

2. 每周组织一次平面管理检查，发现问题限期整改并复查。

3. 总平面布置图、审批记录、检查记录归档备查。

（9） 建造方式的创新应用实施方案；

一、项目理解

本项目为郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期），招标范围涵盖箱变基础及接地、充电桩系统（含管理系统）及附属设施、地锁、标识、车棚（含基础）、智能化系统等设备材料的采购、安装、调试、验收、质保与服务，并包含绿化带及道路破除恢复、苗木移植、管沟开挖回填恢复、成品保护、充电桩二次挪移、垃圾外运，以及按供电答复单协调供电公司投资建设的配电柜、电缆设施及送电验收等内容。工期90日，质量目标合格。上述工程内容具有点多面广、专业交叉多、地下管线与市政界面复杂、送电验收外部依赖强等特点，适合以建造方式创新应用为手段提升集成度与可控性。

二、创新应用技术路线

1. 装配式与模块化建造：箱变基础、充电桩立柱基础、车棚基础优先采用预制混凝土构件或标准化钢构模块，现场以吊装、螺栓连接为主，减少湿作业与养护等待；车棚采用定型钢构+装配式围护，标识、地锁采用成品化部品，实现“工厂预制、现场装配”。

2. 机电管线综合与BIM深化：对管沟走向、电缆排布、接地网、智能化线缆进行BIM综合排布与碰撞检查，输出预留预埋图与节点大样，指导开挖与回填，减少返工与破复面积。

3. 绿色低碳施工：破除料分类外运与再生利用、临时用电采用节能设备、低噪声机具优先，苗木移植采取带土球移植与临时假植措施。

4. 数字化交付：竣工时形成设备台账、隐蔽工程影像、调试记录与送电验收资料的电子化归档，支撑后期运维。

三、实施步骤

1. 准备阶段：完成图纸会审与设计交底配合，编制创新应用专项清单（预制构件目录、BIM深化范围、成品化部品清单），报监理人确认；按合同约定在开工前提交施工组织设计。

2. 深化设计阶段：完成BIM综合排布与预制构件加工图，经发包人、监理人确认后下单生产。

3. 预制与加工阶段：构件厂内生产、验收、编号、运输至现场分类堆放，做好成品保护。

4. 现场装配阶段：按先地下后地上、先基础后设备顺序组织装配施工，穿插管线敷设与接地施工。

5. 调试与验收阶段：分系统调试、联动调试、送电验收，形成数字化交付资料。

四、功能与参数响应

预制构件强度等级、钢筋配置、预埋件位置按设计图纸执行；装配节点连接方式、防腐与接地电阻值按设计及国家强制性标准执行，具体参数以招标图纸和工程量清单为准，【待补充】。

五、质量、进度、安全保障措施

1. 质量：预制构件进场验收（外观、尺寸、强度证明文件），装配节点隐蔽验收，BIM模型与现场一致性抽检，每批次形成检查记录。

2. 进度：预制与现场开挖平行作业，压缩关键线路；以周计划对照90日总工期滚动纠偏。

3. 安全：吊装作业编制专项方案，设置警戒区，起重设备与吊具进场检验；临时用电按三级配电两级保护设置。

六、检查办法

每周组织创新应用实施情况检查，形成检查表；对预制构件安装垂直度、标高、接地电阻进行实测实量并留存记录；对BIM深化成果与现场偏差实行闭环整改。

（10） 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度；

（11） 施工现场实施信息化监控和数据处理；

一、项目理解

本项目施工现场分散于绿化带及道路沿线，作业面呈线性分布，涉及管沟开挖、基础施工、设备安装、调试与送电验收等多阶段交叉，需以信息化监控与数据处理实现人员、机械、危险作业、进度与质量的动态管控，并与发包人、监理人信息沟通顺畅。

二、技术路线

1. 现场视频监控：在主要作业区、材料堆放区、箱变及充电桩集中安装区设置视频监控点，具备本地存储与远程查看功能，重点覆盖吊装、开挖、临时用电等危险作业面。

2. 人员与机械管理：施工人员实名制登记与进出场记录，特种作业人员持证信息电子台账；主要机械运行与维保记录电子化。

3. 环境与安全监测：扬尘、噪声监测点按现场条件布设，超阈值报警并联动降尘措施；临时用电漏电保护状态定期巡检录入。

4. 数据处理与共享：建立项目数据台账（进度、质量验收、隐蔽影像、材料进场、调试记录），按周汇总形成报表报监理人；数据分级授权，涉密图纸与文件按合同约定管理，不擅自复制或提供给第三方。

5. 调试数据管理：充电桩系统及管理系统调试参数、通信联调记录、送电验收记录电子化归档，形成可追溯的数据链。

三、实施步骤

1. 进场后【待补充】日内完成监控点布设方案报监理人确认并安装调试。

2. 建立数据台账模板与填报责任分工，明确各专业数据提交时点。

3. 施工期间按日采集、按周汇总、按月分析，异常数据触发整改流程。

4. 竣工阶段整理形成电子化交付资料。

四、功能与参数响应

视频监控具备夜视与远程调阅能力；监测设备精度与报警阈值按现场管理要求设定；数据存储期限满足合同与监理要求，具体设备型号与数量【待补充】。

五、质量、进度、安全保障措施

1. 质量：隐蔽工程影像与验收记录同步上传，作为质量追溯依据；数据缺失项限期补录。

2. 进度：以信息化报表比对90日进度计划，偏差超过【待补充】%时启动纠偏。

3. 安全：危险作业面监控全覆盖，发现违章即时制止并记录；监控设备用电纳入临时用电管理。

六、检查办法

每周检查监控设备在线率与数据完整性，形成检查记录；每月对数据处理台账进行复核，对报警处置闭环情况进行抽查；检查结果纳入班组考核。

（12） 风险管理措施；

一、项目理解

本项目为郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期），招标范围涵盖箱变基础及接地、充电桩系统（含管理系统）及立柱基础、地锁、标识、车棚（含基础）、智能化系统等设备材料采购、安装、调试、验收、质保与服务，并包含绿化带及道路破除恢复、苗木移植、管沟开挖回填恢复、成品保护、充电桩二次挪移、垃圾外运，以及按供电答复单协调供电公司投资建设的配电柜、电缆设施与送电验收等内容。工程专业交叉多、占道与开挖作业并存、地下管线与供电协调不确定性大，是本项目风险管理的主线。

二、风险识别与分级

围绕施工部署、主要施工方案、质量、安全、进度、应急、文明环保、资源配备八个方面建立风险清单，按发生概率与影响程度分为重大、较大、一般三级，实行分级管控、动态更新。重点风险包括：

1. 供电协调风险：配电柜及电缆设施由供电公司投资建设，送电验收节点受外部制约，可能导致调试与验收滞后。

2. 地下管线与开挖风险：管沟开挖可能触碰既有管线，造成停水停电、通信中断及人身伤害。

3. 占道与交通风险：绿化带、道路破除恢复作业面开放，存在交通导改与行人安全风险。

4. 成品保护与二次挪移风险：充电桩安装后二次挪移可能造成设备损伤、接线错误与调试返工。

5. 质量风险：基础预埋、接地电阻、电缆敷设与接线工艺不达标，影响送电验收与质保。

6. 进度风险：设备材料到货、图纸会审、苗木移植季节窗口等制约90日工期。

7. 环保与文明施工风险：扬尘、噪声、建筑垃圾外运与苗木成活率不达标引发投诉或整改。

8. 资源风险：劳动力、机具、临时用电配置不足或与作业面不匹配。

三、风险管控措施

1. 供电协调：进场后即明确专人对接供电公司，按供电答复单梳理配电柜、电缆设施的投资建设界面与时间节点，形成界面清单与节点台账，提前报送送电验收资料，实行周跟踪、周报告。

2. 地下管线：开挖前完成管线探测与交底，采用人工探挖与机械配合，管线邻近区域设置警示标识与专人监护，管线保护方案报监理确认后实施。

3. 交通与占道：编制交通导改与围挡方案，分段封闭、分段恢复，设置围挡、警示、夜间警示灯与疏导人员，作业面恢复至原有状态后开放。

4. 成品保护与二次挪移：建立设备进场、安装、挪移、复调台账，挪移前断电挂牌、做好标记与影像记录，挪移后逐台复检接线与绝缘，重新调试并记录。

5. 质量风险：对基础、接地、电缆敷设、接线等设置质量控制点，实行样板引路、三检制与隐蔽验收，接地电阻、绝缘电阻等实测实量并留存记录。

6. 进度风险：按90日工期编制总进度计划与周计划，设备材料到货计划与安装计划联动，关键节点设置预警线，滞后即启动纠偏。

7. 环保与文明施工：落实扬尘控制、噪声控制、垃圾分类与外运、苗木移植与养护措施，定期检查并整改闭环。

8. 资源风险：按劳动力计划表配置人员与机具，动态调配，关键工序安排备用班组。

四、检查与闭环

实行风险清单周更新、月度评审；重大风险由项目负责人挂牌督办，落实责任人与完成时限；检查发现的问题登记建档、限期整改、复查销项，形成闭环记录。发生风险事件按应急预案处置并及时报告。

五、待补充事项

本项目风险清单的具体责任人、供电协调对接单位与节点时间、地下管线探测成果、交通导改审批要求等，【待补充】。

（13） 招标文件规定的其他内容o

2. 若投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审，则施工组织设计的编制和装订应按附表七“施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。

3. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后o若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一　拟投入本工程的主要施工设备表

附表二　拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三　劳动力计划表

附表四　计划开、竣工日期与施工进度表和网络计划图

附表五　施工总平面图

附表六　临时用地表

附表七　施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（kW）	生产能力	用于施工部位	备注

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注

附表三：劳动力计划表

对应 五、待补充事项；所需材料：五、待补充事项

一、编制说明

本表依据本项目招标范围与90日工期编制，覆盖箱变基础及接地、充电桩系统及立柱基础、地锁、标识、车棚（含基础）、智能化系统等设备材料采购安装调试，以及绿化带与道路破除恢复、苗木移植、管沟开挖回填恢复、成品保护、充电桩二次挪移、垃圾外运、供电协调与送电验收等作业内容。人员按施工部署分阶段动态配置，具体人数与进退场时间结合现场作业面与进度计划确定，【待补充】。

二、劳动力配置原则

1. 按施工部署分段组织，基础与管沟作业、设备安装、调试与恢复作业错峰配置，避免窝工与抢工。

2. 电工、焊工、起重、登高等特种作业人员持证上岗，证件报监理审查。

3. 关键工序设置备用班组，保障进度与应急调配。

4. 进场人员完成安全教育、技术交底与实名制登记后上岗。

三、劳动力计划表（人数为【待补充】，按阶段列示工种）

阶段	主要作业内容	工种	人数	进退场时间
施工准备	图纸会审、交底、临设、围挡、管线探测	管理人员、测量工、普工	【待补充】	【待补充】
基础与管沟	箱变基础、立柱基础、车棚基础、管沟开挖回填、接地	土建工、钢筋工、混凝土工、电工、普工	【待补充】	【待补充】
设备安装	箱变、充电桩、地锁、标识、车棚、智能化系统安装	安装工、电工、焊工、起重工、登高工	【待补充】	【待补充】
调试与验收	系统调试、送电验收、联动测试	调试工、电工、技术人员	【待补充】	【待补充】
恢复与收尾	道路与绿化恢复、苗木移植养护、二次挪移、垃圾外运	绿化工、土建工、普工	【待补充】	【待补充】四、管理措施1. 实名制管理：进场登记、考勤与工资发放台账，人员变动及时更新。2. 教育培训：入场三级安全教育、班前交底、特种作业专项培训。3. 动态调配：按周

计划核对劳动力投入与作业面匹配情况，偏差及时调整。
4. 检查办法：每日班前点名与作业面巡查，每周汇总劳动力投入与进度匹配情况，形成记录。
五、待补充事项各阶段各工种具体人数、进退场时间、特种作业人员持证数量及名单，【待补充】。

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

附表四：计划开、竣工日期与施工进度表和网络计划图

1. 投标人应递交施工进度表和网络计划图，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用横道图表示o

附表五：施工总平面图

一、编制依据与项目理解

本附表依据招标文件工程量清单、招标图纸及现场踏勘情况编制，服务于郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期）施工总平面布置。项目内容涵盖箱变基础及接地、充电桩系统（含管理系统）及立柱基础与接地、地锁、标识、车棚（含基础）、智能化系统等设备材料采购安装调试，以及绿化带与道路破除恢复、苗木移植、管沟开挖回填恢复、成品保护、充电桩二次挪移、垃圾外运，并包含按供电答复单由承包人协调供电公司投资建设的配电柜及电缆设施、送电验收配合。总平面布置以“分区流水、就近布置、少占道路、便于挪移”为原则，满足90日工期与合格质量目标要求。

二、总平面布置原则

1. 施工区与充电站运营区、既有道路及绿化带分离，围挡封闭管理，出入口设于【待补充】位置，避开交通高峰路段。

2. 临时设施靠近作业面集中布置，减少二次搬运；材料堆场按箱变、充电桩、车棚构件、管材分区挂牌堆放。

3. 临时用电从【待补充】接入，设总配电箱及分配电箱，符合三级配电两级保护要求；临时用水接点位于【待补充】。

4. 现场道路保持消防通道畅通，转弯半径及宽度满足设备运输车辆通行。

5. 充电桩二次挪移作业面预留通道，挪移前在平面图上标注原位置与目标位置，避免与管沟开挖交叉冲突。

三、主要功能区布置

1. 办公及生活区：设于【待补充】，配置办公室、会议室、卫生间及临时休息点，远离噪声与扬尘作业面。

2. 材料堆场与加工区：箱变基础钢筋、模板堆场设于【待补充】；充电桩设备存放区设于【待补充】，采取防雨防潮垫高措施；车棚钢构件加工区设于【待补充】，配置灭火器材。

3. 管沟开挖土方临时堆放区：沿沟槽单侧堆放，堆土距槽边不小于【待补充】米，及时外运，避免占压绿化与道路。

4. 苗木移植假植区：设于【待补充】，移植苗木挂牌假植并浇水养护。

5. 垃圾集中收集点：设于【待补充】，分类收集并及时外运，做到工完场清。

四、临时设施与安全文明布置

1. 围挡、警示标志、安全通道、临边防护按文明施工要求布置，夜间设警示灯。

2. 消防器材按加工区、材料堆场、办公区分别配置，数量【待补充】。

3. 扬尘控制设洗车槽、洒水点及覆盖设施，具体位置【待补充】。

4. 临时排水沟沿场地周边设置，接入【待补充】市政排水点，防止积水浸泡基础。

五、总平面动态管理与检查办法

1. 施工准备阶段绘制总平面布置图，报监理人审批后实施；施工过程中根据管沟开挖、设备安装、二次挪移进度分阶段调整，调整方案经监理确认。

2. 每周由项目负责人组织总平面检查，核对材料堆放、道路畅通、临电临水、消防及围挡状况，形成检查记录并限期整改。

3. 平面布置与进度计划联动，箱变基础、充电桩基础、车棚基础、管沟及恢复作业按流水段划分，避免多工序同面交叉。

4. 总平面图与现场不符时，及时修订并重新报审，确保施工部署与安全文明施工要求一致。

六、附图说明

本附表附施工总平面布置图，图中标注围挡范围、出入口、临时道路、材料堆场、加工区、办公生活区、临电临水接点、消防器材点、洗车槽、排水走向及充电桩二次挪移路线。图中未标注的具体位置及尺寸以现场踏勘和监理确认后补充，标注内容【待补充】。

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

用途	面 积（平方米）	位　置	需用时间

附表七：施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求（若投标人须知前附表 10.3 规定不采用暗标，此部分内容可以删除）

（一） 施工组织设计中纳入“暗标”部分的内容：

_____

_____

_____

_____

o

（二） 暗标的编制和装订要求

1. 打印纸张要求：_____。
2. 打印颜色要求：_____

o

3. 正本封皮（包括封面、侧面及封底）设置及盖章要求：_____

o

4. 副本封皮（包括封面、侧面及封底）设置要求：_____

o

5. 排版要求：_____。
6. 图表大小、字体、装订位置要求：_____

o

7. 所有“技术暗标”必须合并装订成一册，所有文件左侧装订，装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订，均应采用_____方式装订；
8. 编写软件及版本要求：WPS_____；
9. 任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹；
10. 除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

备注：“暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则，尽可能简化编制和装订要求。

其他资料（待核对归属）

对应 更新或补充的资格预审申请资料；所需材料：更新或补充的资格预审申请资料

对应 经审计的财务会计报表（资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）和财务情况说明书或附注）；所需材料：经审计的财务会计报表（资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）和财务情况说明书或附注）

对应 正在施工和新承接的项目情况表；所需材料：正在施工和新承接的项目情况表

对应 满足本章第1.4.1项规定的正在施工和新承接项目证明材料；所需材料：满足本章第1.4.1项规定的正在施工和新承接项目证明材料

对应 投标报价澄清、说明或修正材料；所需材料：投标报价澄清、说明或修正材料

对应 异常低价相关证明材料（如适用）；所需材料：异常低价相关证明材料（如适用）

对应 质疑答复材料（如评标委员会提出质疑）；所需材料：质疑答复材料（如评标委员会提出质疑）

对应 工程竣工图；所需材料：工程竣工图

对应 工程施工全过程原始记录及验收单；所需材料：工程施工全过程原始记录及验收单

对应 材料质保书、检验签证单、材料试验报告；所需材料：材料质保书、检验签证单、材料试验报告

对应 工程施工中的检测数据、质量评定报告；所需材料：工程施工中的检测数据、质量评定报告

对应 开工报告；所需材料：开工报告

对应 主材合格证明；所需材料：主材合格证明

对应 材料设备使用说明书；所需材料：材料设备使用说明书

对应 复检报告；所需材料：复检报告

对应 工程试验报告单；所需材料：工程试验报告单

对应 隐蔽工程验收资料；所需材料：隐蔽工程验收资料

对应 项目管理机构及施工现场管理人员安排报告；所需材料：项目管理机构及施工现场管理人员安排报告

对应 项目施工组织架构表；所需材料：项目施工组织架构表

对应 施工安全措施计划和施工环保措施计划；所需材料：施工安全措施计划和施工环保措施计划

对应 人员上岗证、设备合格证年审证；所需材料：人员上岗证、设备合格证年审证

对应 须提供项目经理机电工程专业二级及以上注册建造师证、项目负责人安全生产考核合格证（B证）、劳动合同及社保缴纳证明等。；所需材料：须提供项目经理机电工程专业二级及以上注册建造师证、项目负责人安全生产考核合格证（B证）、劳动合同及社保缴纳证明等。

对应 拟派项目管理人员社保证明及劳动合同；所需材料：拟派项目管理人员社保证明及劳动合同

对应 材料样品及相关生产及技术规格文件；所需材料：材料样品及相关生产及技术规格文件

对应 工人代发工资凭证；所需材料：工人代发工资凭证

对应 智慧平台对接协议端口及协议文档；所需材料：智慧平台对接协议端口及协议文档

对应 拟派项目经理人选及证书信息；所需材料：拟派项目经理人选及证书信息

对应 拟派项目经理注册建造师证书及安全生产考核合格证；所需材料：拟派项目经理注册建造师证书及安全生产考核合格证

对应 财务状况报告；所需材料：财务状况报告

对应 类似项目业绩；所需材料：类似项目业绩

对应 项目经理姓名、身份证号、建造师执业资格等级、建造师注册证书号、建造师执业印章号、安全生产考核合格证书号、联系电话、电子信箱、通信地址；所需材料：项目经理姓名、身份证号、建造师执业资格等级、建造师注册证书号、建造师执业印章号、安全生产考核合格证书号、联系电话、电子信箱、通信地址

对应 工期、质量、质保及投标有效期条款；所需材料：工期、质量、质保及投标有效期条款

对应 项目名称及招标人信息；所需材料：项目名称及招标人信息

对应 安全生产措施费、暂列金额、专业工程暂估价、增值税；所需材料：安全生产措施费、暂列金额、专业工程暂估价、增值税

对应 项目经理姓名、级别、注册证号；所需材料：项目经理姓名、级别、注册证号

对应 本次标要求的具体资质证书明细；所需材料：本次标要求的具体资质证书明细

对应 ISO/质量管理体系认证证书；所需材料：ISO/质量管理体系认证证书

对应 ISO体系证书；所需材料：ISO体系证书

对应 社保缴纳证明；所需材料：社保缴纳证明
对应 企业资质证书；所需材料：企业资质证书